

Capitolato tecnico

Lavori edilizi – locali segreteria Liceo scientifico

Sede: via Kennedy 48 Alcamo

Piano terra

Descrizione dei lavori
Demolizione di tramezzo compreso trasporto in discarica dei materiali di risulta
Realizzazione di tramezzo in Gasbetan o carton gesso sopra muretto e collocazione della finestra già esistente e rifiniture a gesso
Collocazione di n° 02 porte interne già esistenti
Realizzazione di tramezzo mq. 26 compreso isolamento acustico in lana di vetro
Realizzazione di finta trave metri 4,5 circa
Ritocchi vari e rifiniture in gessato
Tinteggiatura pareti circa mq. 100

Tempi

Ultima settimana di agosto 2018

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Allegro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993